

**PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU
DIRECTION GENERALE
SERVICE LOGISTIQUE ET BESOINS GENERAUX**

**DEMANDE DE COTATION N° 003/2019
(DA N° 024/2019 du 22/01/2019)**


Nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure proposition pour des travaux de réparation et de renforcement d'un affaissement à côté du pont bascule et la confection d'un couvercle en béton pour un regard.

Les propositions devront porter la mention "Proposition pour la réparation de l'affaissement du côté du pont bascule et la confection de couvercle" et seront déposées au Secrétariat de la Direction Générale au plus tard le jeudi 18 avril 2019 à 10h00mn.

Vous trouverez en annexe le devis quantitatif et estimatif et pour plus d'informations, nous vous prions de vous approcher de la Direction Technique du Port.

NB : la visite des lieux est obligatoire

Nouadhibou le 11/04/2019


11/04/2019

PORT AUTONOME DE NOADHIBOU
DIRECTION TECHNIQUE

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE L'AFFAISSEMENT A COTE DU
PONT BASCULE ET CONFECTION D'UN COUVERCLE EN BETON

CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

N°	DESIGNATION	U	Qté	P.U	P. Total
1	Travaux d'affaissement				
1,1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
	Travaux de démolition et nettoyage de la zone affaissée	m ²	20		
	Remblais compactée ép.=80cm	FF	1,0		
1,2	GROS OUVRES				
	Béton armé pour la dalle dosé à 350 Kg/m3	m ³	4,2		
2	Travaux de couvercle en béton				
2,1	Coulage et pose de couvercle en béton armé dosé à 350 Kg/m3 . (long= 100cmx large=50cmx ép.=15cm) Y/compris crochets de manutention	pièce	3,0		
	TOTAL GENERAL TTC				

N.B: la visite de lieu est obligatoire