

**PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU
DIRECTION GENERALE
SERVICE LOGISTIQUE ET BESOINS GENERAUX**

DEMANDE DE COTATION

Nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure proposition pour la construction du mur de clôture du Port entre port(ALMAP) et la MANUPOINT.

Ces travaux doivent être exécutés suivant le détail et les remarques de l'expression de besoins de la Direction Technique

Les propositions devront porter la mention " proposition pour la construction du mur de clôture du Port entre port(ALMAP) et la MANUPOINT " et seront déposées au Service Logistique et Besoins Généraux au plus tard le vendredi 25 novembre 2016 à 11h00mn.

** Pour plus de détails, nous vous prions de vous approcher de la Direction Technique du Port.

NB : les dossiers peuvent être retirés auprès du service logistique et besoins généraux

NDB, 17/11/2016

Lucr P I

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU

CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE ENTRE ALMAP ET MANU PORT

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| Mur de cloture longueur 19m et hauteur 3,5m | | | | | |
|---|--|----------------|-------|-----|---------|
| N° | DESIGNATION | U | QTé | P.U | P.TOTAL |
| 1 | TERRASSEMENT | | | | |
| 1.1 | Demolition, enlèvement des agregas et nettoyage | FF | 1 | | |
| 1.2 | Fouilles en rigoles et en puits pour semelles isolées | m ³ | 0,8 | | |
| 1.3 | Remblais au droit des fondations | m ³ | 0,6 | | |
| 1.4 | tranchet pour les fondations | ml | 19,0 | | |
| | <i>Sous total</i> | | | | |
| 2 | GROS OUEVRES | | | | |
| 2.1 | Béton de propreté d'épaisseur 5cm dosé à 150 Kg/m3 | m ³ | 0,60 | | |
| 2.2 | Béton armé pour semelles isolées 60X60X30cm dosé à 350 Kg/m3 | m ³ | 0,76 | | |
| 2.3 | Béton armé pour poteaux en fondations 20x20 dosé à 350 Kg/m3 poteaux chaque 3m | m ³ | 0,96 | | |
| 2.4 | Béton armé pour chainage bas 15x20cm, dosé à 350 Kg/m3 | m ³ | 2,32 | | |
| 2.5 | soubassement en agglos pleins de 20 | m ² | 12,8 | | |
| 2.6 | maçonnerie en agglos creux de 20cm | m ² | 52,0 | | |
| 2.7 | Béton armé pour poteaux en élévation 20x20 dosé à 350 Kg/m3 | m ³ | 1,29 | | |
| 2.8 | Béton armé pour chainage linteaux ép.= 15cm dosé à 350 Kg/m3 | m ³ | 0,99 | | |
| 2.9 | enduits sur les murs | m ² | 133,0 | | |
| 2.10 | 3 fils de Barbelées | ml | 65,0 | | |
| | <i>Sous total</i> | | | | |
| 3 | PEINTURE | | | | |
| | Peinture à l'eau sur les murs | m ² | 133,0 | | |
| | <i>Sous total</i> | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | | |