PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU
DIRECTION GENERALE
SERVICE LOGISTIQUE ET BESOINS GENERAUX

DEMANDE DE COTATION N° 003/2017
(DA : 105/SLBG/2017 du 11/04/2017)

Nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure proposition pour l'exécution des travaux de réparation des nids de poule et dallage au niveau du quai de pêche libellés dans le tableau ci-après.

Les propositions devront porter la mention " Réparation des nids de poule et dallage au niveau du quai de pêche " et seront déposées au Secrétariat de la Direction Générale au plus tard le mercredi 26 avril 2017 à 11h00mn.

Liste des travaux à exécuter :

Item	Désignation et références	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
•	Tous les nids de poule tout le long du quai de pêche	-	-		
•	Toutes les parties endommagées du dallage	-	-		
•	L'affaissement qui se trouve à côté du Pont bascule 'traitement avant le dallage)	-	-		
•	Réparation de la partie endommagée de la poutre arrière du quai de pêche	-	-		
•	Traitement avant le dallage de la dalle supérieure du Pont bascule				

PJ : - Lettre de soumission
- Cadre du devis quantitatif et estimatif
- Cadre du bordereau des prix unitaires
- Procédures de réparation

Pour plus d'informations, nous vous prions de vous approcher de la Direction Technique du Port.

NDB, 12/04/2017

12/04/2017

MODELE DE SOUMISSION

SOUMISSION

Je soussigné *Nom et prénom, Fonction, Adresse, Tél.* , inscrit au registre de commerce de la chambre de commerce de ..... sous le numéro ..... en date du .....

Après avoir pris connaissance des pièces contenues dans le dossier de cotation relatif à « **la réalisation des travaux de réparation des nids de poule et du dallage au niveau du quai de pêche du PAN »**, me soumet et m'engage à réaliser tous les travaux conformément aux prescriptions des différentes pièces, moyennant le montant et le délai d'exécution suivants :

- Montant (en TT) :
- Délai : MOIS

Je déclare avoir apprécié sous ma responsabilité la nature et la difficulté des travaux à réaliser.

Je me considère engagé par la présente soumission pour une période de 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

Je demande à ce que les sommes dues par l'Administration me soient payées au compte : .....

Fait à ..... le .....

Le Soumissionnaire (Signature)

TRAVAUX DE REPARATION DES NIDS DE POULE ET DE DALLAGE AU NIVEAU DU QUAI DE PECHE

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	DESIGNATION	U	Qté	P.U	P.Total
1	Reparation des parties fussurees de toute la dalle le long du quai	m^2	410		
2	Traitement des nids de poules qui se trouvent tout le lond du quai	m^3	11		
3	Traitement et dallage de la partie superieure du pont bascule	m^3	2,0		
4	Reparation du muret de protection du pont bascule	ml	18,0		
5	Traitement et dallage de l'affaissement qui se trouve à cote du pont bascule	m^3	2,0		
6	Traitement et dallage des parties endommagees sur la partie superieure de la poutre du quai	m^2	150,0		
	TOTAL (TTC)				

TRAVAUX DE REPARATION DES NIDS DE POULE ET DE DALLAGE AU NIVEAU DU QUAI DE PECHE

CADRE DE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE

N°	DESIGNATION	U	Prix unitaire	
			en chiffre	en lettre
1	Reparation des parties fussurees de toute la dalle le long du quai	m^2		
2	Traitement des nids de poules qui se trouvent tout le lond du quai	m^3		
3	Traitement et dallage de la partie superieure du pont bascule	m^3		
4	Reparation du muret de protection du pont bascule	ml		
5	Traitement et dallage de l'affaissement qui se trouve à cote du pont bascule	m^3		
6	Traitement et dallage des parties endommagees sur la partie superieure de la poutre du quai	m^2		
TOTAL (TTC)				

Procédure de réparation des nids de poule et parties endommagées du quai de pêche :

- Décapage et démolition des parties endommagées et préparation des surfaces
- Nettoyage de la superficie avec de l'eau douce.
- Application d'un mortier liquide pour créer un liant d'adhérence.
- Exécution du mortier de remplissage avec une résistance supérieure par rapport au béton existant.
- Nivellement et finition à l'éponge.
- la réparation des parties endommagées au nez de la poutre d'accostage.

Pour l'affaissement situé à coté du pont bascule, la procédure suivante devra être appliquée :

- décapage de la zone pour identification de l'origine de l'affaissement
- colmatage par des gravas ou du béton de l'origine de la perte des matériaux
- remblayage par matériaux sélectionnés, compactage et arrosage par couche
- coulage du béton

Réparation de la partie endommagée de la poutre arrière du quai de pêche :

- piquetage et préparation des surfaces
- nettoyage de la superficie avec de l'eau douce
- mise en place du coffrage
- Application d'un mortier liquide pour créer un liant d'adhérence
- Exécution du mortier de remplissage avec une résistance supérieure par rapport au béton existant.